

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynkach Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Chojnowska 81, 59-220 Legnica
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kupiec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bartłomiej Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK C			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	27	szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.47*1.37	m ²	2.01	
		1.36*2.35*7	m ²	22.37	
		1.96*1.37	m ²	2.69	
		1.25*1.97*2	m ²	4.93	
		1.25*1.71*4	m ²	8.55	
		1.25*2.17*4	m ²	10.85	
		2.61*2.32	m ²	6.06	
		1.96*2.32	m ²	4.55	
		1.42*2.50	m ²	3.55	
		1.29*2.05*2	m ²	5.29	
				RAZEM	70.85
3	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa	m ²		
d.1	1003-02	użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0,4-0,5 m2 wraz z nawietrzakami higrosterowalnymi			
		0.76*0.60*8	m ²	3.65	
		0.65*0.53	m ²	0.34	
		0.62*0.76*2	m ²	0.94	
				RAZEM	4.93
4	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa	m ²		
d.1	1003-04	użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0,6-1,0 m2 wraz z nawietrzakami higrosterowalnymi			
		0.84*0.70*2	m ²	1.18	
		0.75*1.26*4	m ²	3.78	
		1.17*0.76*10	m ²	8.89	
				RAZEM	13.85
5	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa	m ²		
d.1	1003-09	użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2 wraz z nawietrzakami higrosterowalnymi			
		1.25*1.97*2	m ²	4.93	
		1.47*1.37	m ²	2.01	
				RAZEM	6.94
6	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa	m ²		
d.1	1003-10	użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,5-3,0 m2 i powyżej 3,0 m2 wraz z nawietrzakami higrosterowalnymi			
		1.36*2.35*7	m ²	22.37	
		1.96*1.37	m ²	2.69	
		1.25*1.71*4	m ²	8.55	
		1.25*2.17*4	m ²	10.85	
		2.61*2.32	m ²	6.06	
		1.96*2.32	m ²	4.55	
				RAZEM	55.07
7	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wyposażać w samozamykacz oraz zabezpieczenia antywłamaniowe w tym dwa zamki antywłamaniowe.	m ²		
d.1	1027-04	1.42*2.50*2	m ²	7.10	
		1.29*2.05	m ²	2.64	
				RAZEM	9.74
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	0.76*8+0.84*2+1.47+1.17*10+1.36*4+1.96+1.25*10+0.65+0.75*4+2.61+1.96	m	49.05	
		0.60*10+1.12*9+1.82*2+1.21*8+1.31*3+0.97*10+0.52*2+2.49+0.53	m	47.09	
				RAZEM	96.14
9	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych o dł. do 2,70 m - parapety pcv	m		
d.1	0129-02	0.76*8+1.12*10+1.82+1.21*7+1.31+2.61+1.17*10+0.52*2+0.61*4+0.53+1.96	m	49.16	
	analogia			RAZEM	49.16
10	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ościeży	m ²		
d.1	0921-03	(0.76*8+0.84*2+1.47+1.17*10+1.36*4+1.96+1.25*10+0.65+0.75*4+2.61+1.96)*	m ²	12.26	
		0.25		RAZEM	12.26
11	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0102-02	0.97*0.65*10	m ²	6.31	
		0.52*0.65*2	m ²	0.68	
				RAZEM	6.99
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - farba młotkowa	m ²		
d.1	0204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.23*2.21 1.34*2.58*3 1.34*2.20*2 1.34*2.25*2 1.36*2.60*3 1.32*2.70*3 1.72*2.70*3 1.23*2.37*3 1.24*2.17 1.50*2.37*2 1.36*2.24*2 1.74*2.67*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.72 10.37 5.90 6.03 10.61 10.69 13.93 8.75 2.69 7.11 6.09 18.58	
				RAZEM	103.47
23	KNR-W 2-02 d.2 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - dwuskrzydłowe szklone, drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zabezpieczenia antywłamaniowe w tym dwa zamki antywłamaniowe. 1.35*2.66	m ² m ²		
				RAZEM	3.59
24	KNR-W 2-02 d.2 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi wyposażać w samozamykacz oraz zabezpieczenia antywłamaniowe w tym dwa zamki antywłamaniowe. 1.09*2.27 1.19*2.55 1.02*2.05 0.93*2.00	m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	9.45
25	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne i wewnętrzne 0.88*10+0.90*8+0.72*2+1.23+1.28+0.72*10+0.82*4+1.34*5+1.24*5+1.34*2+1.36*3+1.32*3+1.72*3+1.23*3+1.23*3+1.74*4+1.24+1.50*2+1.36*2+0.53*14+1.10*12+0.75+1.36*2 0.75*10+0.75*8+0.60*2+1.10+1.18+0.56*10+0.66*4+1.20*5+1.10*5+1.20*2+1.16*3+1.18*3+1.61*3+1.09*7+1.59*4+1.35*2+1.22*2+0.39*14+0.98*12+0.71+1.22*2	m m m	104.60 90.47	
				RAZEM	195.07
26	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych o dł. do 2,70 m - parapety pcv 0.88*10+0.90*8+0.72*2+1.23+1.28+0.72*10+0.82*4+1.34*5+1.24*5+1.34*2+1.36*3+1.32*3+1.72*3+1.23*3+1.23*3+1.74*4+1.22+1.24+1.50*2+1.36*2+0.53*14+1.10*12+0.75+1.36*2	m m	105.82	
				RAZEM	105.82
27	KNR 2-02 d.2 0921-03	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ościeży (0.75*10+0.75*8+0.60*2+1.10+1.18+0.56*10+0.66*4+1.20*5+1.10*5+1.20*2+1.16*3+1.18*3+1.61*3+1.09*7+1.59*4+1.35*2+1.22*2+0.39*14+0.98*12+0.71+1.22*2)*0.25	m ² m ²	22.62	
				RAZEM	22.62
28	KNR 7-12 d.2 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.39*0.90*4 0.98*0.54*2 0.98*1.17*10 0.71*0.93	m ² m ² m ² m ²	1.40 1.06 11.47 0.66	
				RAZEM	14.59
29	KNR 7-12 d.2 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - farba młotkowa 14.59	m ² m ²	14.59	
				RAZEM	14.59
30	KNR 7-12 d.2 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - farba młotkowa 14.59	m ² m ²	14.59	
				RAZEM	14.59
31	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej 1.00*1.00*2 1.30*1.00*12	m ² m ² m ²	2.00 15.60	
				RAZEM	17.60
32	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17.60	m ² m ²	17.60	
				RAZEM	17.60
33	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 17.60	m ² m ²	17.60	
				RAZEM	17.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 200.00*0.40	m ²		
d.2	0711-02		m ²	80.00	
				RAZEM	80.00