

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Zdrowia Psychicznego - toaleta dla niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja  
BRANŻA : roboty budowlane - sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kupiec  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bartłomiej Dąbrowski  
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

NINIEJSZY PRZEDMIAR STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI. MOŻE ON BYĆ ROZPATRYWANY TYLKO W POŁĄCZENIU Z PROJEKTEM. UŻYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI (KNR, ... ) NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBÓT W ODERWANIU OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Toaleta dla niepełnosprawnych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.25*3.20 1.22*2.00 0.55*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.20 2.44 1.76	
				RAZEM	11.40
2 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz okładziny ściennej 3.30*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.43	
				RAZEM	7.43
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (3.30+2.25)*2*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.52	
				RAZEM	35.52
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
<b>1.2</b>		<b>Tynki wewnętrzne i wykładziny ściennie</b>			
7 d.1.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 7.42 (3.30+2.25)*2*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.42 35.52	
				RAZEM	42.94
8 d.1.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 42.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.95	
				RAZEM	42.95
9 d.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0.12*3.20*4 0.40*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.54 0.32	
				RAZEM	1.86
<b>1.3</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
10 d.1.3	KNR 4-01 0108-13 poz. 1 poz. 2 poz. 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 11.40*0.12 7.43*0.03 35.52*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.37 0.22 1.07	
				RAZEM	2.66
11 d.1.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 12 2.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.66	
				RAZEM	2.66
<b>1.4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
12 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.30*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.43	
				RAZEM	7.43
13 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.43	
				RAZEM	7.43
<b>1.5</b>		<b>Roboty wod-kan, elektryczne</b>			
14 d.1.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - WC dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-15 d.1.5 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR-W 2-15 d.1.5 0132-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór spluczkowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR INSTAL d.1.5 0102-02	Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR-W 2-15 d.1.5 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 2-15 d.1.5 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR-W 2-15 d.1.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - śr. 40 mm	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-15 d.1.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-15 d.1.5 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 2-15 d.1.5 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-02 d.1.5 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych montowane przy umywalce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-02 d.1.5 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych montowane przy misce ustępowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-02 d.1.5 0111-02 analogia	Połączenie instalacji z instalacją projektowaną - wodociagową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR 4-02 d.1.5 0111-02 analogia	Połączenie instalacji z instalacją projektowaną - kanalizacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29		Roboty elektryczne: lampy hermetyczne, włączniki, gniazda wtykowe przewody	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00