

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Zdrowia Psychicznego - izolatka + łazienka dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja
BRANŻA : roboty budowlane - sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kupiec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bartłomiej Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

NINIEJSZY PRZEDMIAR STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI. MOŻE ON BYĆ ROZPATRYWANY TYLKO W POŁĄCZENIU Z PROJEKTEM. UŻYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI (KNR, ...) NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBÓT W ODERWANIU OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolotka + łazienka dla niepełnosprawnych			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.80+1.60)*3.30	m ² m ²	11.22	11.22
				RAZEM	11.22
2 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz okładziny ściiennej 3.20*3.30 3.40*3.30	m ² m ² m ²	10.56 11.22	
				RAZEM	21.78
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (3.30+3.20)*2*2.00	m ² m ²	26.00	26.00
				RAZEM	26.00
4 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
5 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnic do przełożenia 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
7 d.1.1	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.10*2.10	m ² m ²	2.31	2.31
				RAZEM	2.31
8 d.1.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 1.60	m m	1.60	1.60
				RAZEM	1.60
9 d.1.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 1.60	m m	1.60	1.60
				RAZEM	1.60
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.40*0.30*0.15	m ³ m ³	0.06	0.06
				RAZEM	0.06
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.00	m ² m ²	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydło drzwiowe z demontażu 1.00*2.00	m ² m ²	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.10*2.05	m ² m ²	2.26	2.26
				RAZEM	2.26
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice z demontażu 1.10*2.05	m ² m ²	2.26	2.26
				RAZEM	2.26
1.3		Tynki wewnętrzne i wykładziny ściienne			
15 d.1.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 21.78 (3.20+3.20)*2*3.30	m ² m ² m ²	21.78 42.24	64.02
				RAZEM	64.02
16 d.1.3	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 64.02	m ² m ²	64.02	64.02
				RAZEM	64.02
17 d.1.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.50	m ² m ²	1.50	1.50
				RAZEM	1.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Roboty porządkowe			
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.4	0108-13	11.22*0.12	m ³	1.35	
	poz. 61	21.78*0.03	m ³	0.65	
	poz. 62	26.00*0.03	m ³	0.78	
	poz. 63	2.31*0.18	m ³	0.42	
	poz. 67	0.06	m ³	0.06	
	poz. 70				
				RAZEM	3.26
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.4	0108-16	Krotność = 12			
		3.26	m ³	3.26	
				RAZEM	3.26
1.5		Roboty malarskie			
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.5	1204-01	3.30*3.20	m ²	10.56	
		3.40*3.30	m ²	11.22	
				RAZEM	21.78
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.5	1204-02	(3.40+3.30)*2*3.30	m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.5	1204-08	21.78+44.22	m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.5	1216-01	3.40+3.30	m ²	6.70	
				RAZEM	6.70
1.6		Roboty wod-kan, elektryczne			
24	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka metalowa	szt.		
d.1.6	0221-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.6	0221-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - WC metalowy	kpl.		
d.1.6	0224-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - WC dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.6	0224-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.6	0115-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1.6	0112-02	2+2+2	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór splotkowy	szt.		
d.1.6	0132-01	analogia			
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR INSTAL	Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.6	0102-02	3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.6	0208-01	2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.6	0208-03	1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.6	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1+1+1+1+1	szt. szt.	5.00	5.00
				RAZEM	5.00
35 d.1.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1+1	podej. podej.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
36 d.1.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
37 d.1.6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
38 d.1.6	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
39 d.1.6	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową - ustęp dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
40 d.1.6	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcz dla osób niepełnosprawnych montowane przy umywalce 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
41 d.1.6	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcz wraz z krzeselkiem dla osób niepełnosprawnych montowane przy brodziku 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
42 d.1.6	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcz dla osób niepełnosprawnych montowane przy misce ustępowej 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
43 d.1.6	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcz wraz z krzeselkiem dla osób niepełnosprawnych montowane przy brodziku 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
44 d.1.6	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - odpływ liniowy z kabiny prysznicowej 120 cm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
45 d.1.6	KNR 4-02 0111-02 analogia	Połączenie instalacji z instalacją projektowaną - wodociagową 4	szt. szt.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
46 d.1.6	KNR 4-02 0111-02 analogia	Połączenie instalacji z instalacją projektowaną - kanalizacji sanitarnej 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
47 d.1.6		Roboty elektryczne: lampy hermetyczne, włączniki, gniazda wtykowe przewody 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00