
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż wykładzin w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 9 59-500 Złotoryja
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 9 59-500 Złotoryja
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kupiec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bartłomiej Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKI			
1	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		479.00	m ²	479.00	
				RAZEM	479.00
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		479.00	m ²	479.00	
				RAZEM	479.00
3	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		479.00	m ²	479.00	
				RAZEM	479.00
4	KNR-W 2-d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową	m ²		
		479.00	m ²	479.00	
				RAZEM	479.00
5	KNR-W 2-d.1 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		14.62+16.96+14.76+16.10+20.30+19.12+17.64+17.84+14.06+15.54+15.34+18.04+15.38+11.10+13.60+12.28+13.64+11.76+10.92+15.42+28.01+13.07+32.95+28.25+28.08	m	434.78	
		A (suma częściowa)	m	-----	
		minus otwo-ry	m	434.78	
		-(1.43+0.90*14+0.70*6+0.85*6+1.84+1.12*17)	m	-44.21	
				RAZEM	390.57
6	KNR-W 2-d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - uzupełnienie brakujących elementów wykładziny	m ²		
		479.00*0.03	m ²	14.37	
				RAZEM	14.37
7	wycena indywidualna	Dostawa maszyny czyszczącej + pady czyszczące i płyny czyszczące	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00