

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW
ADRES INWESTYCJI : ul. Chojnowska 81 Legnica
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 9 Złotoryja 59-500

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Beata Woźniak
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2025

Data zatwierdzenia

mgr inż. BEATA WOŹNIAK
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 236/07/DUW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCHODY			
1	KNR 4-04	Rozebranie murków z cegły grubości 1 i 1/2 cegły	m ³		
d.1	0102-08	(0.3+2.4+0.85+0.85+1.80)*1.1*0.3	m ³	2.046	
				RAZEM	2.046
2	KNR-W 4-	Demontaż okładziny schodów płytki ceramiczne (schody: stopnice i pod-	m ²		
d.1	01 0701-05	stopnice, spoczniki: dół i góra)			
	analogia	1.90*0.6+(1.90+0.6)*0.3+1.50*0.3*9+(1.50*0.6*9)+1.50*2.60	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
3	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0102-01	poz.2	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
4	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na po-	m ²		
d.1	0310-02	wierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody	m ²	17.940	
		poz.2		RAZEM	17.940
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie - Równanie podłoża po zbiciu płytek	m ³		
d.1	1101-02	poz.2*0.03	m ³	0.538	
				RAZEM	0.538
6	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje	m ²		
d.1	0102-04	cementowe	m ²	17.940	
		poz.2		RAZEM	17.940
7	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni	m ²		
d.1	0311-04	poziomej	m ²	17.940	
		poz.2		RAZEM	17.940
8	ZKNR C-2	Wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.1	0311-06	0.6+2.60+1.50+0.5+0.3+0.3+0.85+2*(0.3*9+0.17*9)	m	15.110	
	analogia			RAZEM	15.110
9	KNR AT-42	Okładziny schodów z płytki stopnicowej /opis techniczny 5.5.4/: 9 stopni	m		
d.1	0109-02	szerkość 30 cm długość 1,50m			
	analogia	9*1.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
10	KNR AT-42	Okładziny schodów z płytki /opis techniczny 5.5.4/ podstopnice: 9 stopni	m		
d.1	0109-02	wysokość 17 cm długość 1,50m	m	13.500	
		9*1.50		RAZEM	13.500
11	KNR AT-42	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1	0105-05	- spoczniki	m ²	6.240	
		1.50*2.90+0.6*1.90+(1.90+0.6)*0.3		RAZEM	6.240
12	KNR AT-42	Cokoliki schodów z kształtek lub płytek o wysokości 15 cm na kleju cemen-	m		
d.1	0111-02	towym	m	8.750	
		1.50+0.8+0.3+0.3+0.85+0.3*9+0.17*10+0.6		RAZEM	8.750
13	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - wykończenie spocznika dolnego	m		
d.1	1217-03	0.6+1.90	m	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.		
d.1	1219-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-	m ²		
d.1	0103-02	nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. -			
	analogia	cegła pełna klinkierowa glazurowania kl 50 - wykonanie murków z cegły			
		klinkierowej pełnej	m ²	6.820	
		(0.3+2.40+0.85+0.85+1.80)*1.1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.820
16	kalkulacja d.1 własna	Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru	m ²		
		$((0.3+2.40+0.85+0.85+1.80)*1.1)*2+1.1*0.3*3$	m ²	14.630	
				RAZEM	14.630
17	kalkulacja d.1 własna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. poziomo - wykonanie zwieńczenia murków szerokość 34 cm długość 6,20m /wg opisu pkt. 5.5.2./	m		
		$0.3+2.40+0.85+0.85+1.8$	m	6.200	
				RAZEM	6.200
18	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka okładzin ścian - demontaż okładziny - płytek klinkierowych z dolnej części schodów /opis techniczny strona 11/	m ²		
		$(2.05*1.95)/2+2.10*0.85+0.85*2.10+1.80*(2.10+1.0)$	m ²	11.149	
				RAZEM	11.149
19	KNR-W 4- d.1 01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścierne oraz chemiczne murów gładkich z cegły	m ²		
		poz. 18	m ²	11.149	
				RAZEM	11.149
20	KNR-W 4- d.1 01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		poz. 18	m ²	11.149	
				RAZEM	11.149
21	kalkulacja d.1 własna	Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru	m ²		
		poz. 18	m ²	11.149	
				RAZEM	11.149
22	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01 d.1 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 2- d.1 02 1208-03	Pochwyt na wspornikach - poręcz zamocowana do ścinay /obie strony/ ze stali nierdzewnej, rura średnicy 4-5 cm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		$(2.10+0.85)*(0.85+0.85)+(2.10+1.0)*1.80$	m ²	10.595	
				RAZEM	10.595
27	KNR 4-04 d.1 1101-06 + KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	2.795	
		poz. 1+poz. 2*0.02+poz. 18*0.035			
				RAZEM	2.795