

Szczegółowy opis zamówienia

Zakres robót:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV, homogenicznej z listwami przyściennymi i spawanymi połączeniami.

Zakres prac:

1. Montaż płyty OSB 10 mm pióro-wpust
2. Montaż płyty OSB 12 mm pióro-wpust
3. Skręcanie płyt za pomocą kołków do drewna
4. Montaż wykładziny PCV
5. Powierzchnia przewidziana do remontu – **78 m²**

Specyfika wykładzin PCV, wymagania min. dla wykładziny:

- szerokość rolki 2,0 m
- klasa użytkowa 34/43
- klasa ścieralności T
- klasa antypoślizgowości R10
- grubość całkowita 2 mm
- waga 2800 g/m²
- ognioodporność klasa Bfl-s1
- wysoka odporność na zabrudzenia i chemiczne środki czystości
- giętkość i ugięcie- 0 7mm
- gwarancja producenta min. 10 lat

Roboty remontowe będą realizowane na czynnym obiekcie szpitalnym, w którym całodobowo przebywają pacjenci oraz personel szpitalny.