
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, dz. nr 994/7 i 995/3 - obręb: Fabryczna
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ADRES INWESTORA : 59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Oskar Augustyn
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie miejskim 0.06	km		
			km	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV o szerokości do 2,0 m 57.2*1.5*1.6	m ³		
			m ³	137.280	
				RAZEM	137.280
3	KNNR 1 d.1 0307-02	Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,4-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 57.2*0.4*0.4	m ³		
			m ³	9.152	
				RAZEM	9.152
4	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.III-IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01 d.1 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) (1.5*57.2)*2	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
6	KNR-W 2-01 d.1 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III i IV 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 57.2*0.4*0.2	m ³		
			m ³	4.576	
				RAZEM	4.576
8	KNNR 4 d.1 1411-04	Obsypka rurociągu piaskiem grub. 20 cm 57.2*0.4*0.2	m ³		
			m ³	4.576	
				RAZEM	4.576
9	KNNR 1 d.1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-03	Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0,95 137.3-9.2	m ³		
			m ³	128.100	
				RAZEM	128.100
2	45233140-2	ROBOTY DROGOWE			
10	KNR 2-31 d.2 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (57.2*1.5)+(3*3*3)	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
11	KNR 2-31 d.2 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości (57.2*1.5)+(3*3*3)	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
12	KNR 2-31 d.2 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm (57.2*1.5)+(3*3*3)	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
13	KNR 2-31 d.2 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości (57.2*1.5)+(3*3*3)	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
14	KNR 2-31 d.2 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 112.8	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
15	KNR 2-31 d.2 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 112.8	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 112.8	m ² m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
17	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 112.8	m ² m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
18	KNR 2-31 d.2 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 112.80	m ² m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
3	45330000-9	MONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ			
19	KNR-W 2-18 d.3 0408-03	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy 200mm 57.2	m m	57.200	
				RAZEM	57.200
20	KNR-W 2-18 d.3 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m - na terenie inwestora 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-18 d.3 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000